

MAÎTRISE D'OUVRAGE

COMMUNE DE FERICY

Mairie de FERICY
1 RUE DE FERLAND
77133 FERICY

Tél 01 64 23 85 26


Fax 01 64 23 81 70

E-mail: mairie.fericy@wanadoo.fr

CREATION DE TROTTOIR SUR LES RUES DE FERLAND ET LORETTE

3 DETAILS ESTIMATIFS

Dressé et présenté par:



Maître d'œuvre VRD
Etude et suivi de chantier
Didier JAKUBCZAK

24 Rue de Cessoy
77520 SOGNOLLES EN MONTOIS
Tél 01/60/52/61/82 E-mail :didier.jakubczak@orange.fr

A SOGNOLLES EN MONTOIS

Approuvé par le maire
A FERICY

Signé: Didier JAKUBCZAK

Signé: D AIMAR

DETAIL ESTIMATIF

Commune de FERICY

Aménagement sécuritaires et création de trottoir sur les rues FERLAND et LORETTE

N°prix	designation	unité	quantité	P U	total
1	constat d'huissier	Ens	1		
2	Démolition complète du parterre de fleur en moellon	Ens	1		
3	Dépose du pareballon	U	1		
4	Dépose soignée de barriere de ville	U	7		
5a	Dépose et repose de banc	U	2		
5b	Dépose et repose du panneau d'information	U	1		
5c	Dépose et repose de mobilier d'information	U	2		
5d	Dépose et repose de mat de signalisation	U	4		
6a	Démolition de trottoir béton	m ²	140		
6b	scarification de trottoir existant en finition enrobé	m ²	100		
7	rabotage de chaussée devant bordure existante sous futur trottoir avec raboteuse de 50 cm	m	330		
8a	Dépose de bordure béton (A2, T2 et P1)	m	75		
8b	Dépose de bordures grés	m	330		
8c	Dépose de pavés grés et dépose ateliers municipaux	m ²	70		
8d	Dépose de caniveaux CS1	m	120		
8e	Dépose de caniveaux grés	m	150		
8f	Dépose de CC1	m	8		
9a	transformation de regard grille en regard de visite et mise à la cote	U	5		
9b	Création de regard avaloir 100 *25 tout compris	U	5		
10	fourniture de plaque fonte 80*80 en remplacement de plaque béton	U	1		
11	Création d'espace vert	m ²	40		
12	Talutage (repise talus derriere bordure)	Ft	1		
13	modification de gargouille et sabot	Ens	13		
14a	creation de voirie ou parking en grave sur 35 cm	m ²	180		
14b	Création de trottoir comprenant une structure de 20 cm de grave naturelle	m ²	60		
15a	Pose de bordures grés récupérées du chantier	m	300		
15b	Fourniture et pose de bordure grés	m	320		
16a	Fourniture et pose de T2	m	45		
16b	Fourniture et pose de CS1	m	620		
16c	Fourniture et pose de P1	m	175		
16d	Fourniture et pose de CC1 en bordure de voirie	m	70		
16e	Fourniture et pose de CC1 pour descente de gouttière	m	20		
16f	caniveau sur deux rangs en pavés grés de récupération	m	30		
16g	bordure I2 collée pour ilot	m	14		
17	Création d'entrée en finition enrobé noir	m ²	30		
18	béton blanc dans rétrécissement	m ²	5		

N°prix	designation	unité	quantité	P U	total
19a	enrobé 0/6 sur stationnement créé	m²	50		
19b	Création de trottoir comprenant une structure de 20 cm de grave naturelle et 5 cm d'enrobé clair	m²	900		
20	F et pose de L2T neuve en remplacement	U	12		
21a	ZONE 30 ENTREE	U	4		
21b	ZONE 30 SORTIE	U	4		
21c	C6	U	1		
21d	J4	U	2		
21e	B6d+bavette PMR	U	1		
22a	Mise à niveau de tampon fonte rond de branchement	U	20		
22b	Mise à niveau de parage	U	15		
22c	Mise à niveau de bouche à clé	U	25		
23a	zebra bus	Ens	2		
23b	passage piéton et podotactile	Ens	3		
23c	peinture tiretet blanc	m	50		
23d	Zébra peinture devant rétrécissement	U	2		
23e	logo PMR	U	2		
23f	peinture pour "haricot"	Ens	2		
24	Création de coussin berlinois après tapis	Ens	2		

A Le
L'ENTREPRENEUR

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

25	Mise à niveau avec fourniture tampon fonte 800	U	33		
----	--	---	----	--	--